

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 40»**

ПРИКАЗ

от 28.04.2025

№ 144X

Об утверждении Плана подготовки МБДОУ «Детский сад № 40»
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с требованием Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (утв. Приказом от 13 ноября 2024 г. № 2234 Министерства энергетики Российской Федерации) и в целях подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг.
2. Контроль за выполнением Плана подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг. возложить на заместителя заведующего по АХР Перемитину Наталью Владимировну.
3. Ответственным лицам свою деятельность по подготовке к отопительному периоду осуществлять согласно Плану подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг.
4. Заместителю заведующего по ВМР Барановой Татьяне Игоревне разместить План подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг. на сайте МБДОУ «Детский сад № 40»
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»

С.В. Власова



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»

С.В. Власова

2025 г.

План

подготовки МБДОУ «Детский сад № 40» к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Мероприятия по подготовке учреждения к отопительному периоду	Срок вы- полнения	Ответственное лицо
1.	Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения	Постоянно	Перемитина Н.В. Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
2.	Обеспечить наличие действующих (подписанных) договоров: – теплоснабжения; – на техническое обслуживание оборудования УУТЭ (в т.ч. аварийные, круглосуточные работы)	Постоянно	Перемитина Н.В. Тормышева О.В.
3.	Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	Постоянно	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
4.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Постоянно	Перемитина Н.В. Тормышева О.В.
5.	Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 07.07.2010 № 190-ФЗ статьей № 19 "О теплоснабжении"	Постоянно	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
6.	Актуализировать перечень производственных инструкций, схем и др. оперативных документов.	При необходимости	Перемитина Н.В. Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
7.	Устранить выявленные нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (в случае имеющихсся)	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
8.	В случае истечения срока поверки устройств и средств измерений, входящих в состав УУТЭ, теплоносителя, а также в случае истечения такого срока в предстоящий отопительный период, произвести их поверку до начала отопительного периода	При необходимости	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
9.	Назначить ответственное лицо за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	До 30.04.2025	Перемитина Н.В.
10.	Провести промывку внутренней системы отопления в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации со снятием диафрагм и сопел элеваторов (с последующей их опломбировкой)	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
11.	Промыть фильтры (грязевики), в том числе обеспечить наличие фильтрующего элемента в косых фильтрах	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
12.	Провести проверку и составить акт осмотра запорной арматуры, находящейся вне пределов ИТП (ТКУТЗ/10а)	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
13.	Провести осмотр запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.

	предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия неповрежденных пломб, установленных представителем единой теплоснабжающей организации с составлением Акта		
14.	Провести проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения с составлением Акта	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
15.	Провести проверку контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте и составить Акт с обязательным указанием заводских номеров, отметок о наличии паспортов КИП	До 20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
16.	Выполнить работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий с составлением Акта	До начала отопитель- ного пери- ода	Перемитина Н.В. Хакимова И.В.
17.	Провести испытание на прочность и плотность ИТП и систем отопления, с привлечением представителя единой теплоснабжающей организации с составлением Акта	20.06.2025	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.
18.	Провести наладку и регулировку системы отопления после начала отопительного сезона. Обеспечить при эксплуатации системы отопления равномерный прогрев всех нагревательных приборов	В течении 7 дней по- сле начала отопитель- ного пери- ода	Хрисанов Я.В. Азимов Т.Р.

Составил:

Заместитель заведующего по АХР

 Перемитина Н.В.